



MUNICÍPIO DE BARRACÃO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: INSTALAÇÃO E REFORMA DE TOLDOS EM ESTRUTURA METÁLICA
LOCAL: BARRACÃO/RS

Item	Código	Fonte	Descrição	Quant.	Und.	Custos Unitários	Custo Total
1.SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO							
1.1	TOLDO DA EMATER						
Toldo metálico curvo de 4,10 x 1,45 m, fixado na parede, com estrutura preta, mão francesa lateral e cobertura em policarbonato alveolar fumê 6 mm				1,00	und	R\$ 457,01	R\$ 4.144,00
TOTAL							R\$ 4.144,00
2.SECRETARIA DA EDUCAÇÃO							
2.1	TOLDO EMEF PLÍNIO BASSO						
Toldo metálico de 6,00 x 3,00 m com 8 pilares, instalado entre o telhado e cobertura existente, com cobertura em policarbonato alveolar fumê 6 mm.				1,00	und	R\$ 457,01	R\$ 7.656,67
2.2	TOLDO EMEI PRIMEIROS PASSOS						
Toldo metálico de 6,00 x 3,00 m com apoio em 2 pilares existentes e execução de 2 novos pilares, cobertura em policarbonato alveolar fumê 6 mm.				1,00	und	R\$ 545,07	R\$ 9.263,33
2.3	TOLDO EMEI LIBÓRIO MOREIRA DE LIMA						
Reforma de estrutura metálica existente com nivelamento, ampliação frontal de 1,20 m com mão francesa e substituição da lona por nova.				1,00	und	R\$ 545,07	R\$ 7.952,00
TOTAL							R\$ 24.872,00
3.SECRETARIA DA AGRICULTURA							
3.1	TOLDO DA FEIRA DO PRODUTOR						
Toldo metálico de 4,20 x 1,60 m fixado sobre vigas de concreto, com inclinação e cobertura em policarbonato alveolar fumê 6 mm.				1,00	und	R\$ 457,01	R\$ 3.913,67
TOTAL							R\$ 3.913,67
TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$ 32.929,67

Viviane Simioni de Figueiredo -
Responsável Técnica - SF Engenharia
Cel.: (54) 99908-0648