

Orçamento: Execução de pavimento com piso paver

Proprietário: Prefeitura Municipal de Barracão

Local: Rua Frederico Gradin

BDI Padrão: 20,97%

Bancos:SINAPI: RS 5/2026



Planilha Orçamentária

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1				PAVIMENTAÇÃO					R\$	360.524,11
1.1	Composição	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	438	R\$ 53,14	R\$ 64,28	R\$ 23.275,32	R\$ 28.156,15
1.2	Composição	Próprio	01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22X11 CM , ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 - ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PEDRISCO E REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA.	M2	2860	R\$ 83,89	R\$ 101,48	R\$ 239.917,58	R\$ 290.228,29
1.3	Composição	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	12012	R\$ 2,90	R\$ 3,51	R\$ 34.834,80	R\$ 42.139,66
2				DRENAGEM					R\$	30.657,15
2.1	Composição	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	50	R\$ 9,55	R\$ 11,55	R\$ 477,50	R\$ 577,63
2.2	Composição	SINAPI	93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	34	R\$ 22,32	R\$ 27,00	R\$ 758,88	R\$ 918,02
2.3	Composição	Próprio	02	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS DIAMETRO 400MM (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 92210)	M	100	R\$ 163,28	R\$ 197,52	R\$ 16.327,63	R\$ 19.751,54
2.4	Composição	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	4	R\$ 1.944,69	R\$ 2.352,49	R\$ 7.778,76	R\$ 9.409,97

Total sem BDI	R\$	323.370,47
Total do BDI	R\$	67.810,79
Total	R\$	391.181,26

Eng. Civil Viviane Simioni de Figueiredo
Engenheira Civil - CREA/RS: 237917
Responsável Técnico

ALESSANDRA
MAIOLI:750114
41091
Assinado de forma digital
por ALESSANDRA
MAIOLI:75011441091
Dados: 2026.07.07
10:22:48 -03'00'
Alessandra Maioli
Engenheira Civil - CREA/RS: 111718
Responsável Técnico

Barracão/RS, julho de 2026

