

Orçamento: Execução de pavimento com piso paver

Proprietário: Prefeitura Municipal de Barracão

Local: Rua Frederico Gradin

BDI Padrão: 20,97%

Bancos:SINAPI: RS 5/2026

Lista de Composição Direta 01



COMPOSIÇÃO 01			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22X11 CM , ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 - ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE PEDRISCO E REJUNTADO COM PÓ DE PEDRA.	M2			
Banco	Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Custo Unit.	Custo Total
SINAPI	Composição	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0038	R\$ 10,48	R\$ 0,04
SINAPI	Composição	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0050	R\$ 10,97	R\$ 0,05
SINAPI	Composição	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1027	R\$ 0,57	R\$ 0,06
SINAPI	Composição	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1010	R\$ 0,86	R\$ 0,09
SINAPI	Insumo	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,0098	R\$ 93,28	R\$ 0,91
SINAPI	Composição	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2129	R\$ 24,83	R\$ 5,29
SINAPI	Composição	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2129	R\$ 26,29	R\$ 5,60
SINAPI	Insumo	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0600	R\$ 114,01	R\$ 6,84
SINAPI	Insumo	36170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	M2	1,0040	R\$ 64,75	R\$ 65,01
						Total	R\$ 83,89

Barracão/RS, julho de 2026

ALESSANDRA
MAIOLI:750114
41091

Assinado de forma digital
por ALESSANDRA
MAIOLI:75011441091
Dados: 2026.07.07
10:19:10 -03'00'

Eng. Civil Viviane Simioni de Figueiredo
Engenheira Civil - CREA/RS: 237917

Alessandra Maioli
Engenheira Civil - CREA/RS: 111718

Responsável Técnico

Responsável Técnico