

Orçamento: Execução de pavimento com piso paver

Proprietário: Prefeitura Municipal de Barracão

Local: Rua Frederico Gradin

BDI Padrão: 20,97%

Bancos: SINAPI: RS 5/2026

Lista de Composição Direta 02



COMPOSIÇÃO 02			TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS DIAMETRO 400MM (BASEADA NA COMPOSIÇÃO 92210)	M			
Banco	Tipo	Código	Descrição	Unidade	Quant.	Custo Unit.	Custo Total
SINAPI	Composição	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0020	R\$ 783,43	R\$ 1,57
SINAPI	Insumo	7745	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	1,0300	R\$ 133,71	R\$ 137,72
SINAPI	Composição	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6920	R\$ 24,83	R\$ 17,18
SINAPI	Composição	88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3460	R\$ 19,67	R\$ 6,81
						Total	R\$ 163,28

Barracão/RS, julho de 2026

ALESSANDRA
MAIOLI:7501144
1091

Assinado de forma digital
por ALESSANDRA
MAIOLI:75011441091
Dados: 2026.07.07 10:20:25
-03'00'

Eng. Civil Viviane Simioni de Figueiredo
Engenheira Civil - CREA/RS: 237917
Responsável Técnico

Alessandra Maioli
Engenheira Civil - CREA/RS: 111718
Responsável Técnico